

Objeto de la compra: **Adecuación y acondicionamiento a los techos de las áreas de la Sede Central, Bellas Artes y Teatro Cibao.**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101601	Acondicionamiento de la totalidad del área del techo de la SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA. 1 - Desmantelamiento de 4,300 metros cuadrados de lona lisa instalada. Se requiere: • Empaque de 4,300.00 metros cuadrados de lona desmantelada. • Bajada y bote desde tercer nivel de lona desmantelada y escombros. • Limpieza a presión de toda el área a trabajar. • Tratamiento anti hongos en losa, si existen. • Nivelación del techo para mejora de pendientes. • Mejora de diámetros de pasantes entre vigas invertidas. • Sondeo de todos los desagües.	Metro 2	1	5,400,000.00	5,400,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Este documento (SNCC.D.001) está confeccionado acorde al documento estándar de la DGCP, formato único y obligatorio para realizar los actos administrativos que forman parte del expediente de Compras y Contrataciones.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Preparado por:

		• Sellado de todas las grietas existentes con mortero de hormigón. • Aplicación de primer de calidad en toda el área. 2 - Instalación de 4,300 metros cuadrados de membrana asfáltica lisa de 4 mm poliéster con compuesto de asfalto SBS de 180 GRS. 3 - Techo de cúpula 980 metros cuadrados tratamiento en membrana líquida de poliuretano autonivelante, color rojo ladrillo con armadura de poliéster de 2 mm de espesor. • Incluir movimiento de equipos de aire acondicionados y registros eléctricos si lo amerita. • El tiempo de ejecución no máximo a 15 días • Presentar ficha técnica de productos a utilizar				
2	72101601	Acondicionamiento del techo de las siguientes áreas del Palacio de Bellas Artes: • Salón de ensayo Ballet Nacional Dominicano. • Salón de ensayo Ballet Folklórico Nacional. • Oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional. 1 - ALA OESTE CÚPULA • Desmantelamiento de 482.76 metros cuadrados de lona granulada instalada. • Empaque de 482.76 metros cuadrados de lona desmantelada. • Techo de cúpula 482.76 metros cuadrados aplicación de membrana líquida de poliuretano autonivelante, color rojo ladrillo con armadura de poliéster de 2 mm de espesor.	Metro 2	1	2,000,000.00	2,000,000.00

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Preparado por:

/UR.09.2012

		2 - Área salones de ballet y techo ascensor 1,262.10 metros cuadrados. • Desmantelamiento de 1,296.10 metros de lona asfáltica granulada instalada. • Empaque de 1,296.10 metros cuadrados de lona desmantelada. • Instalación de 1,296.10 metros cuadrados de lona asfáltica de poliéster 4 mm granulada. 3 - Mantenimiento a 528.78 metros de poliuretano en espuma • Bajada y bote de lona desmantelada y escombros. • Limpieza a presión de toda el área a trabajar. • Tratamiento anti hongos en losa, si existen. • Nivelación del techo para mejora de pendientes. Sellado de todas las grietas existentes con mortero de hormigón. • Mejora de diámetros de pasantes entre vigas invertidas. • Sondeo de todos los desagües. • Sellado de todas las grietas existentes con membrana asfáltica flexible. • Aplicación de primer de calidad en toda el área. • Incluir movimiento de equipos de aire acondicionados y registros eléctricos si lo amerita. • El tiempo de ejecución no máximo a 15 días. • Presentar ficha técnica de productos a utilizar.				
--	--	--	--	--	--	--

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



Preparado por:

/UR.09.2012

3	72101601	Acondicionamiento de la totalidad del área del techo del Gran Teatro Cibao. 1 - Desmantelamiento de 6,200.00 metros cuadrados de lona lisa instalada Se requiere: • Empaque de 6,200.00 metros cuadrados de lona desman1elada. • Bajada y bote desde de lonas desmanteladas y escombros. • Limpieza a presión de toda el área a trabajar. • Tratamiento anti hongos en losa, si existen. • Nivelación del techo para mejora de pendientes. Sellado de todas las grietas existentes con mortero de hormigón. • Sondeo de todos los desagües. • Sellado de todas las grietas existen1es con membrana asfáltica flexible. • Aplicación de primer de calidad en toda el área 2 - Instalación de 6,200.00 metros cuadrados de membrana asfáltica granulada de 4 mm poliéster con compuesto de asfalto SBS de 180 grs. • El tiempo de entrega no máximo a 20 días • Presentar ficha técnica de productos a utilizar.	Metro 2	1	5,800,000.00	5,800,000.00	
						Total:	13,200,000.00

Consuelo Zuluaga

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Preparado por:

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

