GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CULTURA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COM/DA/047/2020
08 de octubre del 2020

A la : Señora
Angélica Rivera
Enc. De Compras
Ministerio de Cultura

Asunto : Solicitud apertura proceso de compras para mantenimiento y reparación planta eléctrica y adquisición de transformador

Cortésmente, le solicitamos dar apertura a proceso de compras solicitando los servicios de mantenimiento y reparación de la planta eléctrica y la adquisición de un transformador que suple energía al Teatro Nacional, de acuerdo a informe anexo remitido por el Gobernador del Teatro Nacional y por los funcionarios de la Gerencia de mantenimiento de redes de Edeeste.

Amparado en dicho informe recomendamos la declaratoria de urgencia del mencionado proceso, a fin de satisfacer a la mayor brevedad la necesidad inminente, referida y justificada en dicho informe, debido a que el 12 del presente mes tendremos la realización de una actividad con la participación del Gabinete Presidencial.

Sin otro particular, le saluda.

Atentamente,

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE CULTURA
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

Dr. Anselmo M. González C.
Director Administrativo

nr

Ministerio de Cultura

TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO

"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"

08 de octubre del 2020

Dr . Anselmo Gonzalez
Director Administrativo del
Ministerio de Cultura
Ciudad

Distinguido Sr. Director:

Después de un cordial saludo, tenemos a bien solicitarle su intervención, a fin de que el transformador especial tipo Pad Mounted de 1000k VA a 12.5KV, 240/480 V., que suple energía al Teatro Nacional Eduardo Brito, sea sustituido, ya que presente fuerte deterioro físico a nivel de corrosión, que ha provocado que el transformador pierda una importante cantidad de aceite refrigerante (la cantidad no podemos determinarla puesto que este equipo está sellado).

Con motivo al evento que se aproxima, no, nos garantiza un funcionamiento estable para dicha función.

Le anexamos copia del reporte del departamento de mantenimiento de EDESTE.

Atentamente,

Capitán de Fragata Luis R. Silfa Castillo
Gobernador Teatro Nacional Eduardo Brito

MINISTERIO DE CULTURA
RECIBIDO POR
08 OCT 2020
12:30 p.m.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

El transformador especial tipo Pad Mounted que suple energía al Teatro Nacional se dejo en servicio. Pero presenta fuerte deterioro físico a nivel de corrosión que a provocado que el transformador pierda una importante cantidad de aceite refrigerante (la cantidad no podemos determinarla puesto que este equipo esta sellado).

Nuestra recomendación es que este transformador sea sustituido a la mayor brevedad por la institución a través del suplidor que puedan tener.
Esta recomendación la hacemos para evitar futuras fallas, entre las que pueden ser que este equipo se incendie.

Nosotros no disponemos de este transformador especial el cual se presume (tiene la placa de datos técnicos borrada) es de 1000kVA a 12.5kV, 240/480V.

Quedamos a las órdenes para cualquier soporte adicional que requieran.

Saludos

Atte.

Lorenzo Marte
Gerencia de Mantenimiento de Redes
EDEEste

Ana Kenia Mora

From: Margarita Moor <Mmoor@edeeste.com.do>
Sent: Monday, October 05, 2020 11:22 AM
To: Ana Kenia Mora
Subject: Informe del transformador TN

Visto.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE CULTURA
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

Buenos dias:

Detalle del informe.

El transformador especial tipo Pad Mounted que suple energia al Teatro Nacional se dejo en servicio. Pero presenta fuerte deterioro fisico a nivel de corrosion que a provocado que el transformador pierda una importante cantidad de aceite refrigerante (la cantidad no podemos determinarla puesto que este equipo esta sellado).

Nuestra recomendacion es que este transformador sea sustituido a la mayor brevedad por la institucion a traves del suplidor que puedan tener.
Esta recomendacion la hacemos para evitar futuras fallas, entre las que pueden ser que este equipo se incendie.

Nosotros no disponemos de este transformador especial el cual se presume (tiene la placa de datos tecnicos borrada) es de 1000kVA a 12.5kV, 240/480V.

Quedamos a las ordenes para cualquier soporte adicional que requieran.